







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1:100

ZESTAWIENIE DRZWI

SYMBOL NA RYS.			D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D17	D18
schemat 1:100											
wymiary drzwi (cm)		S	90	90	90	90	80	80	90	140	140
		H	205	205	205	205	205	140	205	205	205
wymiary w świetle muru (cm)		S	104	104	104	104	94	94	104	154	154
		H	212	212	212	212	212	140	212	212	212
ilość sztuk (prawe/lewe)	piętro	p	–	5	–	4	1	2	1	1	–
		l	2	3	1	2	5		–	2	2
szczegóły			wewnętrzne, płycinowe, przeszklone szkło bezp. P2	wewnętrzne, płycinowe, pełne	wewnętrzne, płycinowe, przeszklone szkło bezp. P2, z otworami went.	wewnętrzne, płycinowe, z otworami went.	wewnętrzne, płycinowe, z otworami went.	wewnętrzne, płycinowe, z prześwitem nad posadzką, 2–skrzydłowe "kowbojki"	wewnętrzne, stalowe, z otworami went, EI30.	wewnętrzne, aluminium, z przeszkleniem szkło bezp. P2	wewnętrzne, aluminium, przeszklone, szkło bezp. P2, EI30

UWAGA:
Wymiary drzwi oznaczają wymaganą szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu drzwi.
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych nierównoskrzydłowych, szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu szerszego skrzydła musi wynosić minimum 90cm.

Obiekt: Budowa budynku "Centrum kulturalno-oświatowego" - zmiany nieistotne				
PRACOWNIA PROJEKTOWA "CW PROJEKT" ul. Rynek 5/9 39-200 Dębica e-mail: cwprojekt@op.pl	**Inwestor:** Gmina Żyraków 39-204 Żyraków 137			
	Lokalizacja: Działka nr ewid. 767/5 w miejscowości Zawierzbie			
	Opracowanie: Projekt arch.-bud.	**Temat:** Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		**Branża:** Architektura
Projektował:	mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska	UAN 8346/24/85	Podpis:	Data: 11.2019
Opracował:	mgr inż Dariusz Czerwiec		Podpis:	Nr rys.: A3 / Skala.: 1:100