URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 ŻYRAKÓW
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
nr ident. 000544036, NIP 872-10-34-720

Formularz B Karta informacyjna dla :

Lp.	Decyzje 2023 r.	
1.	Numer wpisu	11
2.	Zakres przedmiotowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	Decyzja dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim i przyległych rowach oraz utwardzeniem jezdni wokół" w miejscowości Wola Żyrakowska na dz. nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie.
3.	Znak sprawy	IiGK.6220.13.2023
4.	Data wydania	15.12.2023 r.
5.	Nazwa organu, który wydał decyzję	Wójt Gminy Żyraków
6.	Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy	Gmina Żyraków, 39-204 Żyraków 137
7.	Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji	13.2023
8.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer tel. kontaktowego)	Urząd Gminy w Żyrakowie Referat IiGK, pok. nr 2, tel. 14 6807 111
9.	Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu decyzji lub o dokonanych w nich zmianach	
10.	Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji	-
11.	Numer innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja	Karta A – 13
12.	Uwagi	-

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 ŻYRAKÓW
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
Nr ident. 000544036, NIP 872-10-34-720

IiGK.6220.13.2023 Żyraków, 15.12.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - adres strony internetowej www.zyrakow.pl/biuletyn, będących w posiadaniu Gminy Żyraków, umieszczona została informacja, że wydano decyzję z dnia 15.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim i przyległych rowach oraz utwardzeniem jezdni wokół" w miejscowości Wola Żyrakowska na dz. nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Żyraków, 39-204 Żyraków 137.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, biuro nr 2 na parterze, tel. nr 14 6807 111, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 w ciągu 30 dni od daty publicznego obwieszczenia. W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano opinie :
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy znak PSNZ.9020.1.38.2023 z dnia 06.11.2023 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4220.2.43.2023.PW.2 z dnia 09.11.2023 r. oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle znak RZ.ZZŚ.2.4901.162.2023.JP z dnia 15.11.2023 r.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie i wsi Wola Żyrakowska w okresie od dnia 15.12.2023 r. do dnia 14.01.2024 r. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Żyraków.

WÓJT GMINY
Żyraków

IiGK.6220.13.2023 Żyraków, 15.12.2023 r.

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2023 r. Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim i przyległych rowach oraz utwardzeniem jezdni wokół" w miejscowości Wola Żyrakowska na dz. nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie,

orzekam

I.stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim i przyległych rowach oraz utwardzeniem jezdni wokół" w miejscowości Wola Żyrakowska na dz. nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie,

II.określam następujące warunki i wymagania niezbędne do spełnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt I :

1. teren prowadzonych prac zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne),
2. prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00,
3. celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie, po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do umacniania skarp zbiornika,
4. usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby w miejscu planowanego przedsięwzięcia, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem rozrodu płazów i głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia, w przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 - 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu, w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków,

5. rozpoczęcie prac w obrębie rowów melioracyjnych zostanie prowadzone poza okresem rozrodu płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 15 czerwca,
6. prowadzone prace nie spowodują zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów przyległych.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 24.10.2023 r. Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim i przyległych rowach oraz utwardzeniem jezdni wokół" w miejscowości Wola Żyrakowska na dz. nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1, pkt 89 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj. „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków". Na podstawie zapisów art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dokonano analizy celem stwierdzenia, czy w tym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uwzględniono łącznie :

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a/ skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie -

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie zbiornika wodnego, tj. zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniem jego skarp i dna oraz wykonaniem jego ogrodzenia i jezdni wokół niego. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie umocnienie skarp i dna dopływających do zbiornika rowów oraz z niego rowu odpływającego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997 w miejscowości Wola Żyrakowska, gmina Żyraków. Powierzchnia całkowita realizowanego zadania wyniesie ok. 0,2944 ha, w tym powierzchnie : zbiornika ze skarpami ok. 800 m², poboczy ok. 664 m², jezdni ok. 1000 m², rowów wokół zbiornika ok. 480 m². Na całej powierzchni przedmiotowego zbiornika, jego konstrukcja prowadzona będzie po istniejących rowach, z myślą o wykorzystaniu istniejących terenów przyległych. Budowa zbiornika nie zmieni w zasadniczy sposób układu wodnego przyległych działek, ale przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej na sąsiednich działkach użytkowanych rolnie, jako pastwiska. Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wymagać wykonywania następujących prac, m.in. : zdjęcia humusu z terenu pod wykop wraz z jego spryzmowaniem na terenie przyległym, robót związanych z odmuleniem rowów i wykopaniem zbiornika, profilowania dna i skarp

zbiornika i rowów, pryzmowania materiału z profilowania czaszy zbiornika na terenie przyległym, umocnienia dna i skarp zbiornika oraz rowów płytami betonowymi, ażurowymi, przy istniejących wlotach i odpływie ze zbiornika, budowy zastawki, rozplantowania zgromadzonego wcześniej humusu na skarpach i terenie przyległym do zbiornika, o szerokości ok. 4 m, z zachowaniem naturalnego spadku powierzchniowego terenu, wykonania ogrodzenia, utwardzenia jezdni wokół zbiornika po stronie zewnętrznej ogrodzenia, utwardzonej kamieniem, uporządkowania terenu robót. Parametry charakterystyczne zbiornika, po wykonanym wykopie, będą kształtowały się następująco : rzędna wlotu wody do zbiornika - ok. 187,3 m n.p.m., rzędna piętrzenia - ok. 187,8 m n.p.m., rzędna wylotu wody ze zbiornika - ok. 187,2 m n.p.m., wysokość piętrzenia - ok. 0,6 m, maksymalna głębokość zbiornika względem terenu istniejącego - ok. 2,95 m, maksymalna pojemność użytkowa, wodna zbiornika - Vmax = 2200 m^3.

b/ powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem –

Ze względu na charakter zadania, jego realizacja i eksploatacja nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację zadania oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

c/ różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi –

Istniejąca szata roślinna na terenie planowanych prac w rowach oraz na terenie przyległym do niego, to pospolite rośliny wiechlinowate. W rowach występują siedliska trzciny pospolitej Phragmites australis, turzycy zaostrzonej Carex gracilis, mozgi trzcinowatej Phalaris arundinace, mietlicy rozłogowej Agrostis stolonifera oraz śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa. Na terenie przyległym do planowanego zbiornika przeważają siedliska wiechliny zwyczajnej Poci trivialis oraz perzu właściwego Elymus repens. Teren przewidziany pod profilowanie czaszy zbiornika i teren przyległy, na którym będzie prowadzona makroniwelacja nie jest zadrzewiony i zakrzaczony. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie zachodziła wycinka drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie następujących materiałów : pospółka ok. 200 t, kruszywo grube ok. 400 t, kruszywo drobne ok. 200 t. Zużycie paliw i energii podczas budowy : ok. 700 kg olej napędowy do pracy koparki i spychacza. Nie przewiduje się wykorzystywania wody. Przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia, etap eksploatacji nie będzie związany ze zużyciem wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

d/ emisji i występowania innych uciążliwości –

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to zlokalizowane w odległości ok. 0,32 km od terenu realizacji przedsięwzięcia tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej. Z uwagi na zakres prac przewidziany do wykonania na etapie realizacji przedsięwzięcia, emisja hałasu oraz generowanie zanieczyszczeń do powietrza związane będzie jedynie z pracą wykorzystywanych maszyn (np. koparka podsiębierna oraz spycharka gąsienicowa) i pojazdów transportujących. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter krótkotrwały (przewiduje się, że okres prowadzenia robót będzie trwał do 10 dni roboczych) i odwracalny. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz emisji hałasu związanej z tym etapem, przewiduje się m.in. : prawidłową eksploatację i konserwację środków transportu oraz sprzętu, wyłączanie silników maszyn, urządzeń i pojazdów podczas ich postoju, np. załadunku/rozładunku oraz prowadzenie prac jedynie w porze dnia, tj. pomiędzy godzinami 06.00 - 22.00. Ewentualna emisja hałasu oraz generowanie zanieczyszczeń do powietrza podczas eksploatacji, związane będzie jedynie z konserwacją skarp i sprawdzaniu stanu technicznego zastawki.

e/ ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu –

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego. Utworzenie niewielkiego zbiornika wodnego, zlokalizowanego głównie w obrębie istniejących rowów melioracyjnych i w otoczeniu terenów pastwisk, nie będzie wiązało się ze znacznym negatywnym oddziaływaniem na lokalny krajobraz. Przedsięwzięcie ze względu na charakter oraz dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii.

f/ przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie -

Powstające na etapie realizacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych masy ziemne zostaną zagospodarowane, poprzez ich wbudowanie na terenie przedsięwzięcia. Na etapie budowy przewiduje się ustawienie toalety przenośnej na terenie obiektu dla potrzeb pracowników prowadzących roboty budowlane. Orientacyjna ilość wytwarzanych ścieków sanitarnych wyniesie ok. 0,1 m^3/dobę. Łączna ilość ścieków wyniesie do 1 m^3 przez cały okres prowadzenia prac. Odpady powstające podczas prac związanych z odbudową

istniejących rowów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów zostały zaliczone do następujących grup : 15 i 20. Wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót, do obowiązków którego będzie należeć gromadzenie ich w sposób selektywny. Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów na gospodarowanie nimi. W trakcie eksploatacji zbiornika, polegającej na konserwacji skarp i sprawdzaniu stanu technicznego zastawki mogą powstać takie same odpady, w ilościach znacznie mniejszych niż podczas realizacji inwestycji. Wykonawca przedsięwzięcia musi posiadać nr rejestrowy w Bazie Danych o Odpadach - BDO.

g/ zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji -

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji zamierzenia wynikać będzie m.in. z prac budowlanych. Na przedmiotowym etapie wykorzystywany sprzęt stacjonował będzie na wydzielonym terenie, zabezpieczonym przed możliwością przedostania się wycieków płynów eksploatacyjnych (np. substancji ropopochodnych) do gruntu (teren ten będzie zabezpieczony materiałem izolacyjnym). Na wypadek ewentualnego wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanego sprzętu np. substancji ropopochodnych, na placu budowy zgromadzony będzie zapas substancji pochłaniających ewentualne zanieczyszczenia, np. sorbentu. Wykorzystywane maszyny, urządzenia będą sprawne technicznie i będą eksploatowane w porze dziennej tj. 6.00 - 22.00. Emisje i uciążliwości powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, przemijający i ustąpią z chwilą zakończenia ww. prac. Na etapie eksploatacji zadania będzie występować emisja zanieczyszczeń do powietrza związana ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów/maszyn/urządzeń przy konserwacji zbiornika. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, obszary Natura 2000, klimat, dobra materialne, dobra kultury oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające :

a/ obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek -

W celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego, w fazie realizacji przedsięwzięcia na placu budowy pracował będzie sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt.

b/ obszary wybrzeży i środowisko morskie –

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży.

c/ obszary górskie lub leśne –

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górskich lub leśnych.

d/ obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -

Wykorzystywane podczas prac maszyny będą tankowane na specjalnie przystosowanym stanowisku (szczelne, bezodpływowe podłoże, wyłożone matą sorbentową). Naprawy sprzętu

prowadzone będą poza obszarem przedsięwzięcia, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami ujęć wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody podziemnej znajduje się w m. Wola Żyrakowska na południe w odległości około 1,08 km (użytkownik ujęcia - GZGK w Żyrakowie). Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody powierzchniowej znajduje się w Dębicy w odległości około 7,4 km na południowy zachód (użytkownik ujęcia - Wodociągi Dębickie).

e/ obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody -

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza obszarami sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 są : oddalony o ok. 5 km od terenu na którym planuje się realizację zamierzenia, specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 oraz oddalony o ok. 8,5 km specjalny obszar ochrony siedlisk Las nad Braciejową PLH180023. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach. Teren realizacji planowanego zbiornika położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce" (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005, zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej. Teren przeznaczony pod budowę zbiornika obejmuje istniejące rowy, z myślą o wykorzystaniu istniejących terenów przyległych. Zgodnie z informacjami podanymi w KIP na terenie tym nie występują gatunki roślin i grzybów objęte ochroną gatunkową. Istniejąca szata roślinna na terenie planowanych prac w rowach oraz na terenie przyległym do niego złożona jest z gatunków pospolitych. Teren przewidziany pod profilowanie czaszy zbiornika i teren przyległy, na którym będzie prowadzona makroniwelacja nie jest zadrzewiony i zakrzaczony, dlatego realizacja zadania nie będzie wymagała konieczności wycinki drzew lub krzewów. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie, celem wykorzystania go do umacniania skarp zbiornika. Ze względu na fakt, iż teren przedsięwzięcia może stanowić stałe lub okresowe siedliska występowania zwierząt, m.in. płazów i ptaków, w niniejszej decyzji wskazano warunek, aby usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby w miejscu planowanego przedsięwzięcia, zostało przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Ponadto wskazano, aby rozpoczęcie prac w obrębie rowów melioracyjnych zostało prowadzone poza okresem rozrodu płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 15 czerwca (w przedłożonej KIP Inwestor jako termin realizacji zadania wskazał maj 2024 r.). Ze względu na niewielką skalę planowanych prac, przewiduje się, iż zasięg

oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny i ograniczony do terenu, na którym będzie ono realizowane. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów sieci Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f/ obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia -

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze, na którym występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

g/ obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne -

Na obszarze projektowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej, które podlegają ochronie, w tym zabytki.

h/ gęstość zaludnienia –

Gęstość zaludnienia na terenie wsi Wola Żyrakowska wynosi 1,62 osoby/ha.

i/ obszary przylegające do jezior –

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegających do jezior.

j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej –

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

k/ wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe -

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW) : "Skodzierska" o kodzie RW 200010218789 PNp (potok lub strumień nizinny piaszczysty), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, dla której nie określono ogólnego stanu wód, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych : odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej) dla wskaźników MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Obszar objęty inwestycją znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, strefami ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wód. Teren inwestycji

jest w części uzbrojony w sieć drenarską. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem zagrożenia powodziowego. Beton używany do osadzania słupków ogrodzeniowych zostanie dostarczony na plac budowy jako produkt gotowy. Potrzeby sanitarne pracowników budowlanych będą zaspokajane w przenośnej toalecie, z której ścieki socjalne będą usuwane przez uprawnione podmioty. W czasie budowy i eksploatacji zbiornika nie jest konieczne zabezpieczenie składowisk materiałów używanych do realizacji inwestycji. Planowany jest codzienny dowóz pracowników i sprzętu na teren budowy, a wbudowywane materiały będą dostarczane i uzupełniane na bieżąco. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in. : sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny, miejsca postoju maszyn budowlanych zostaną odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntów i wód, zastosowanie do budowy zbiornika i ubezpieczenia rowów materiałów zapewniających obojętność dla środowiska, prowadzenie prac budowlanych tak, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, zastosowanie zabezpieczeń wód powierzchniowych przed zamulaniem wskutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy. Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1).

3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z :

a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -

Dla działek objętych wnioskiem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska zatwierdzony uchwałą Nr XLV/545/23 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2023 r. Po przeanalizowaniu ww. uchwały wraz ze złożonymi wyjaśnieniami stwierdza się, że planowana inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którym objęto przedmiotowy obszar. Na terenie wsi Wola Żyrakowska zamieszkuje 741 osób.

b/ transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze –

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

c/ charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania -

Uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac. Etap realizacji przedsięwzięcia prowadzony będzie w porze dziennej. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie doszło do takiej sytuacji.

d/ prawdopodobieństwa oddziaływania –

W związku z krótkim czasem realizacji zadania, nie przewiduje się potrzeby organizacji zaplecza budowy - planowany jest codzienny dowóz pracowników i sprzętu na teren budowy, a wbudowywane materiały będą dostarczane i uzupełniane na bieżąco. Ponadto teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty). Potrzeby sanitarne ekip budowlanych będą zabezpieczone w przenośnym sanitariacie, usytuowanym na placu budowy. Przy wykonywaniu wykopu zbiornika planuje się wyprofilowanie jego dna przy użyciu zastawki tak, aby niweleta dna rowów płynących przez zbiornik była pogłębiona z nawiązaniem do istniejących rzędnych dna rowów poza zbiornikiem (dopływy i odpływ). Planowany zbiornik będzie miał zapewnione odwodnienie powierzchniowe do obsianego, umocnionego na długości ok. 40 m rowu. Zasadniczo zachowany zostanie istniejący poziom wód gruntowych, jaki był przed budową zbiornika, gdyż dno zbiornika będzie poniżej dna istniejących rowów. Ukształtowanie terenu wokół zbiornika będzie zgodne z dawnym istniejącym kierunkiem spływu powierzchniowego wód opadowych lub roztopowych do rowów. W trakcie realizacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z pracy maszyn budowlanych a na etapie eksploatacji z silników pojazdów korzystających z przedmiotowego terenu wokół zbiornika. Realizacja zadania nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. Planowane przedsięwzięcie ze względu na specyfikę inwestycji, w zależności od charakteru działania będzie zróżnicowane i będzie miało przede wszystkim charakter okresowy i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych. Specyfika przedsięwzięcia powoduje, że najistotniejsze oddziaływania na środowisko występują w fazie jego realizacji. Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Oddziaływanie w fazie realizacji zależne jest od wykonawcy robót i inspektora nadzoru, którzy winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia zagrożeń środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Jednakże poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne, w znacznym stopniu może ograniczać negatywny wpływ przedsięwzięcia. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych remontów.

e/ czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania –

Użytkownicy nieruchomości znajdujących się w pobliżu projektowanego przedsięwzięcia będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę realizacji zadania. Uciążliwości te dotyczyć będą występowania hałasu, wibracji i pyłu. Chociaż faza tych robót będzie trwała do kilkunastu dni, uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich trwać będą znacznie krócej i będą mieć charakter przejściowy.

Czynnikami decydującymi są fazy realizacji i eksploatacji, rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń. Miejsca robót należy zabezpieczyć i oznakować tabliczkami informacyjnymi. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe zmiany środowiska na terenie wykraczającym poza rejon inwestycji. Ze względu na zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz szereg zaproponowanych działań minimalizujących stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

f/ możliwości ograniczenia oddziaływania –

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi ograniczony ruch pojazdów silnikowych, który może przyczynić się do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i emisji hałasu. Uciążliwości te są typowe dla etapu budowy. Można je ograniczyć poprzez dobór właściwego sprzętu, prawidłową eksploatację i organizację robót. Nad wykorzystywanymi urządzeniami i maszynami należy sprawować szczególny nadzór techniczny. Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego oddziaływania, uznano jak w sentencji. Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko. Po dokonaniu analizy w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uznano, że nie ma konieczności przeprowadzania takiej oceny dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Dla wskazanego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy wydał opinię znak PSNZ.9020.1.38.2023 z dnia 06.11.2023 r., że brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 09.11.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię znak WOOŚ.4220.2.43.2023.PW.2 w której stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli spełnione będą określone warunki. W dniu 13.11.2023 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle wezwał Inwestora do uzupełnienia KIP. Informacjami z dnia 13.11.2023 r. Inwestor powiadomił Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle oraz pozostałe organy opiniujące o uzupełnieniu KIP. Wydając decyzję w powyższej sprawie tutejszy organ wziął także pod uwagę opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle znak RZ.ZZŚ.2.4901.162.2023.JP z dnia 15.11.2023 r. który stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pod określonym warunkiem. W dniu 16.11.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 09.11.2023 r. W dniu 16.11.2023 r. zawiadomieniem i obwieszczeniem tut. organ powiadomił strony postępowania i społeczeństwo o zgromadzonym materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie były wnoszone uwagi i zastrzeżenia. Skala i charakter inwestycji określona w niniejszej decyzji pozwala zakładać, że jej realizacja nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) : § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2.Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3.Informacja o wydaniu niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), podana została do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy.
4.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych - decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja

przedsięwzięcia będzie wiązać się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
5.Zgodnie z "Ewidencją melioracji wodnych" na części obszaru planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych. W sytuacji kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych, należy opracować dokumentację przebudowy istniejącego systemu drenarskiego na własny koszt, w sposób zapewniający sprawne jego działanie na terenach przyległych. Przebudowa, likwidacja lub budowa nowych urządzeń melioracji wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Natomiast zgodnie z art. 205 powyższej ustawy "utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych". W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

Załączniki :
1.charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Otrzymują :
1.Gmina Żyraków, 39-204 Żyraków 137,
2.strony zgodnie z wykazem w aktach sprawy,
3.IiGK a/a.

Do wiadomości poprzez ePUAP :

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica,
2.Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło,
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

WÓJT GMINY
Żyraków

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak IiGK.6220.13.2023 z dnia 15.12.2023 r.

Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim i przyległych rowach oraz utwardzeniem jezdni wokół" w miejscowości Wola Żyrakowska na dz. nr ew. : 50, 51, 52, 996, 997, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, planowane przez Gminę Żyraków, 39-204 Żyraków 137, obejmuje budowę zbiornika wodnego, tj. zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniem jego skarp i dna oraz wykonaniem jego ogrodzenia i jezdni wokół niego. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie umocnienie skarp i dna dopływających do zbiornika rowów oraz z niego rowu odpływającego. Powierzchnia całkowita realizowanego zadania wyniesie ok. 0,2944 ha, w tym powierzchnie : zbiornika ze skarpami ok. 800 m², poboczy ok. 664 m², jezdni ok. 1000 m², rowów wokół zbiornika ok. 480 m². Na całej powierzchni przedmiotowego zbiornika, jego konstrukcja prowadzona będzie po istniejących rowach, z myślą o wykorzystaniu istniejących terenów przyległych. Budowa zbiornika nie zmieni w zasadniczy sposób układu wodnego przyległych działek, ale przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej na sąsiednich działkach użytkowanych rolnie, jako pastwiska. Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wymagać wykonywania następujących prac, m.in. : zdjęcia humusu z terenu pod wykop wraz z jego spryzmowaniem na terenie przyległym, robót związanych z odmuleniem rowów i wykopaniem zbiornika, profilowania dna i skarp zbiornika i rowów, pryzmowania materiału z profilowania czaszy zbiornika na terenie przyległym, umocnienia dna i skarp zbiornika oraz rowów płytami betonowymi, ażurowymi, przy istniejących wlotach i odpływie ze zbiornika, budowy zastawki, rozplantowania zgromadzonego wcześniej humusu na skarpach i terenie przyległym do zbiornika, o szerokości ok. 4 m, z zachowaniem naturalnego spadku powierzchniowego terenu, wykonania ogrodzenia, utwardzenia jezdni wokół zbiornika po stronie zewnętrznej ogrodzenia, utwardzonej kamieniem, uporządkowania terenu robót. Parametry charakterystyczne zbiornika, po wykonanym wykopie, będą kształtowały się następująco : rzędna wlotu wody do zbiornika - ok. 187,3 m n.p.m., rzędna piętrzenia - ok. 187,8 m n.p.m., rzędna wylotu wody ze zbiornika - ok. 187,2 m n.p.m., wysokość piętrzenia - ok. 0,6 m, maksymalna głębokość zbiornika względem terenu istniejącego - ok. 2,95 m, maksymalna pojemność użytkowa, wodna zbiornika - Vmax = 2200 m³. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie zachodziła wycinka drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie następujących materiałów : pospółka ok. 200 t, kruszywo grube ok. 400 t, kruszywo drobne ok. 200 t. Zużycie paliw i energii podczas budowy : ok. 700 kg olej napędowy do pracy koparki i spychacza. Nie przewiduje się wykorzystywania wody. Przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia, etap eksploatacji nie będzie związany ze zużyciem wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii. Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, to zlokalizowane w odległości ok. 0,32 km od terenu realizacji przedsięwzięcia tereny zabudowy zagrodowej. Powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych masy ziemne zostaną zagospodarowane, poprzez ich wbudowanie na terenie przedsięwzięcia. Orientacyjna ilość wytwarzanych ścieków sanitarnych wyniesie ok. 0,1 m³/dobę. Łączna ilość ścieków wyniesie do 1 m³ przez cały okres prowadzenia prac. Odpady powstające podczas prac związanych z odbudową istniejących rowów, zostały zaliczone do grupy katalogu odpadów : 15 i 20.

Wykonawca przedsięwzięcia musi posiadać nr rejestrowy w Bazie Danych o Odpadach - BDO. Dla działek gruntowych objętych planowanym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków. Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody podziemnej znajduje się w m. Wola Żyrakowska na południe w odległości około 1,08 km (użytkownik ujęcia - GZGK w Żyrakowie). Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody powierzchniowej znajduje się w Dębicy w odległości około 7,4 km na południowy zachód (użytkownik ujęcia - Wodociągi Dębickie). Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza obszarami sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 są : oddalony o ok. 5 km od terenu na którym planuje się realizację zamierzenia, specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053. Teren realizacji planowanego zbiornika położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce". Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW) : "Skodzierska" o kodzie RW 200010218789 PNp (potok lub strumień nizinny piaszczysty), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, dla której nie określono ogólnego stanu wód, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Obszar objęty inwestycją znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, strefami ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wód. Teren inwestycji jest w części uzbrojony w sieć drenarską. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem zagrożenia powodziowego. Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Przewidziane będą następujące elementy chroniące środowisko :

- wyposażenie terenu inwestycji w maty i sorbenty do neutralizowania substancji ropopochodnych,
- wykonywanie napraw maszyn i pojazdów poza terenem inwestycji,
- etap realizacji przedsięwzięcia prowadzony będzie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 - 22.00),
- stosowane urządzenia i maszyny będą w dobrym stanie technicznym,
- wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu,
- potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta